PRESENTATIE TEKENING

Verharding/Riolering
Schaal 1:300



Aanleg van parkeerplaatsen.

Fase 1

Fase 2

Provincialeweg

Deensestraat

Prins Hendrikstraat

Emmastraat

Julianstraat

Oostdijk

Stationsstraat

Deensestraat

Betere toegangelijkheid van de speeltuin voor minder validen. Aanleggen van een opstelplaats voor fietsen. Meer speeltoestellen: draaimolen, tafeltennistafel en speelbord (zie bovenstaande afbeeldingen)

Aanleg van een regenwaterriool om de kans op wateroverlast te verminderen. Hiermee wordt ook minder schoon water verpompt naar de rioolwaterzuivering.

Herbestrating

Werkzaamheden speelveld:
- Verlagen van het grasveld voor meer waterberging.
- Het vlak maken en draineren van het grasveld voor het spelen.
- Bovendien hoeft er dan minder water opgebracht te worden als het grasveld als schaatsbaan wordt gebruikt.

Verbreden van de stoep met 30 cm. aan de noordzijde van de Emmastraat voor een betere toegankelijkheid voor voetgangers. De stoep aan de zuidzijde wordt hierdoor 30 cm. smaller.

Aanleg van een verhoogde "punaise"(zie onderstaande afbeelding) op de T-splitsing om de snelheid van het verkeer af te remmen in de Emmastraat. De verkeersdrempel in de Prins Hendrikstraat vervalt.

LEGENDA (BESTAANDE RIOLERING)

- Bestaande inspectieputten
- Bestaande DWA riolering

LEGENDA (ONDERGROND/TOPOGRAFIE)

- Ondergrond
- Perceelsgrens
- Bebouwing
- Aan het werk grenzende bebouwing
- Locatie inrit/brandgang
- Handhaven bank (Bk)
- Handhaven trottoirband/opsluitband
- Oppervlaktewater
- Handhaven hekwerk
- Handhaven bestaande bosschage
- Handhaven boom
- Bestaande lichtmast op huidige locatie handhaven
- Handhaven verkeersbord met verkeersbordpaal (Vb)
- Handhaven kolk (Sk)
- Handhaven afvalbak (Ab)
- Handhaven reclamebord (Rb)

LEGENDA (NIEUWE VERHARDING)

- Materiaalscheiding
- Afschotrichting
- Opbreekgrens
- Nieuw talud
- Aanbrengen plasberm
- Aanbrengen markering, t.b.v. parkeervakindeling
- Aanbrengen punaise
- Aanbrengen betonstraatstenen, kleur: zwart
- Aanbrengen betonstraatstenen, kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen, kleur: heidepaars
- Aanbrengen straatbakstenen, kleur: rood/paars
- Herstraten, particuliere verhardingen
- Herstraten, betontegels
- Herstraten, straatbakstenen
- Herstraten, betonstraatstenen
- Aanbrengen betontegels, kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels, kleur: antraciet
- Aanbrengen betontegels t.b.v. inritten, kleur: grijs
- Aanbrengen grasbetontegels
- Aanbrengen valzone, type: Tigermulch
- Aanbrengen kantopsluiting
- Aanbrengen rollaag
- Aanbrengen goot
- Sb Aanbrengen stootbanden (sb)
- Aanbrengen inritbanden, vrijgekomen uit het werk
- Sk Aanbrengen straatkolk (Sk)
- Tk Aanbrengen trottoirkolk (Tk)
- Sk Aanbrengen straatkolk, aansluiten op bestaande aansluiting (Sk)
- Aanbrengen putrand met deksel, met opschrift "RW"
- Aanbrengen putrand met opendeksel (waaierdeksel), met opschrift "RW"
- Op hoogte brengen bestaande putafdekking
- Aanbrengen drainage doorspuitput, 315 mm., met doorspuit inrichting
- Hp Aanbrengen houten paal (Hp)
- Fb Aanbrengen fietsbeugels (Fb)
- Vb (h) Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal (Vb (h))
- Locatie mindervalideoprit
- Ab (h) Aanbrengen afvalbak (Ab (h))
- Bp (h) Aanbrengen betonnen paal (Bp (h))
- Vdl (h) Aanbrengen voetbaldoel (Vdl (h))
- Afwerken groenstrook/bermen, incl. inzaaien
- Inzaaien sloot talud
- Aanbrengen beschoeiing
- Stortebed Aanbrengen stortebed van stampbeton
- Aanbrengen hekwerk, type houtenpalen met gaas
- Aanbrengen hekwerk, type hekwerk met gaas (particuliere kippenren), vrijkomen uit het werk
- Aanbrengen hekwerk, type stalen hekwerk met gaas, vrijkomen uit het werk.
- Boom voorafgaand gerooid incl. stobben
- Aanbrengen tafeltennistafel
- Aanbrengen speelbord
- Aanbrengen draaicarrousel
- Afwerken en aanvullen zand ondergrond

Ver.	Datum	Omschrijving	Getek.	Gecontr.	Gez.
0	04-07-2024	Eerste uitgave presentatietekening	N. Gabriëlse	J. Net	W. de Vries
A	12-07-2024	Tweede uitgave presentatietekening	N. Gabriëlse	J. Net	W. de Vries
B	16-07-2024	Derde uitgave presentatietekening	N. Gabriëlse	J. Net	W. de Vries
C	19-07-2024	Vierde uitgave presentatietekening	N. Gabriëlse	J. Net	W. de Vries
D					

Projectstatus: CONCEPT

Opdrachtgever: gemeente Tholen

Opdrachtnemer: Zeeland Engineering Consultants, Civieltechnisch adviesbureau, www.zeeland.nl

Project: Aanleg HWA riolering Emmastraat e.o. te Sint Philipsland

Onderdeel: Presentatietekening Emmastraat

Formaat: A0_L
Schaal: 1:300
Datum: 19-07-2024
Status: 1 van 1

Projectnummer:	Tekeningnummer:	Besteknummer:	Referentienummer:	Versie:
2024-006	B-2024-006_701	B-2024-006	2024-006	C

Bestandsnaam CONCEPT_B-2024-006_D.dgn

op dit document berust het auteursrecht volgens artikel 1a van de DNG2011